

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİ
ELAZIĞ
TEKLİF İSTEME FORMU

31.03.2021

İstem No : 54884 : 21/1157
Talep Eden Blrim : GENEL

Fırat Üniversitesi Hastanesi ihtiyacı malzeme/hizmet satın alınacaktır. Fiyat teklif aşağıda belirtilen tarih ve saatte Döner Sermaye Satın alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini rica ederim.

1- Malzeme/hizmet tesliminin kaç günde yapılacağını belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda sipariş tarihinden itibaren teslim süresi 10 gün olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gün için fatura tutarının (KDV hariç) 0,001 (Binde biri) oranında gecikme cezası hesaplanarak tahakkuk üzerinden kesilecektir. Teslimat satınalma biriminin sipariş yazısına istinaden yapılacaktır. (Sözleşmeli alımlarda sözleşmedeki oran uygulanır)

2- Teklif opsiyonu en az 20 gün olmalı ve ürün markası, belirtilecek ve teklif fiyatları KDV hariç verilecektir ve KDV oranı belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayrıca idarenin öngördüğü şartlar dışında, firma tarafından ödeme günü vb. talepleri tekliflerinde belirtmeler dahi, dikkate alınmayacaktır.

3- Mal teslimi hastane ambarına veya idarenin göstereceği yere yapılacaktır. Teslimat yerine kadar tüm giderler satıcıya aittir.

4- Tıbbi malzeme haricindeki ürünlerde TSE markası aranan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

5- Teklif mektubunda silinti ve kazıntı yapılmayacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir.

6- Firma alacaklarını harcama yetkilisinin (Başhekimlik makamı) izniyle devir ve temlik yapabilir. Temlik öncesi harcama yetkilisi makamından uygunluk yazısı alınması zorunludur.

7- Tıbbi malzeme, ilaç ve kit alımlarında Sağlık Bakanlığının TITUBB veya ÜTS kaydı gereken ürünlerin kayıtlı olması halinde alım yapılacaktır. Ürünün imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda ilgili satıcının bayi olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Teklif mektubunda Firma Tanımlayıcı kodu, ÜBB kodu ve ayrıca firmanın KİK de kaydı olacaktır. ÜBB kodu ve SUT kodu gereken ürünlerin kodunun belirtilmemesi ile KİK kaydı olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu negatif listesinde bulunan tıbbi malzemeler alınmayacak, alınsa dahi negatif listeden çıkmadıkça fatura bedeli ödenmeyecektir. KİK kaydının yapılmaması ve kaydın güncellenmemesi malzeme alındıktan sonra malzemenin negatif listeye düşmesi gibi malzeme kaynaklı kuruma ait SGK kesinti tutarları ve kurum zararlarının tamamı ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

8- Firmalar ürün tesliminde BAYI NO LOT NO SERİ NO larını faturalarında belirtmeklerdir. Belirtmedikleri takdirde fatura işleme alınmayacaktır.

9- Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan tıbbi malzemeler için SUT kodu, Tebliğde yer almayan malzeme olması durumunda bu durum teklif mektubunda belirtilecektir.

10-Nitelikli malzeme alımlarında şartnamede numune istenmiş ise teklif dışında numune doğrudan ilgili bölüme gönderilecektir ve numune gönderme ile iade masrafları satıcıya ait olacaktır.

11- Firma tarafından sipariş edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafından kanun gereği ilgili mercilere bildirim yapılarak, firma idarenin belirleyeceği süre içerisinde doğrudan temin alımlarına iştirak edemeyecektir.

12- SUT 5.2.1 Maddeler gereği 2 Ay içerisinde dönem sonlandırılmasından sonra getirilen fatura bedeli ödenmeyecektir.

13- Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın Kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın Kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir.) 80 . günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

Teklif Veren Firmanın

Tel :

Fax:

Mail :

Son Teslim Tarih & Saat : 14:00
19.04.2021

PROF.DR.FATİH FİRDOLAŞ
BAŞHEKİM YARDIMCISI

MALZEME/HİZMET LİSTESİ

Sıra N	Malzeme Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	KDV Oranı%
1	99901139	ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPIMI		200,0	M2		
2	99901101	İZOLASYONLU BÖLME DUVAR YAPILMASI.		50,0	M2		

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Adres: Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü HAZAR V.D. : 3860437404

Tel: 0424 233 35 55

Fax: 0424 233 90 40

EPOSTA : dsermayesatinalma@firat.edu.tr

Sayfa 1

ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPIM TEKNİKŞARTNAMESİ

1)Hastanenin bodrum 3,eski mescit kısmı ve arşiv bölümlerine yapılmak üzere alüminyum asma tavan yapılacaktır.Alüminyum asma tavan malzemesi ve işçilik,nakliye,boşaltılması taşınması dahil firmaya aittir.

2)Alüminyum asma tavanlar 60x60cm ebatlarında panel asma tavan beyaz renk olacaktır.Uygulamada lazım olacak alet,teçhizatın temini ve iş güvenliğinin sağlanması firmaya aittir.Uygulama bittikten sonra uygulama yerlerinin temizliği yapılarak teslim edilecektir.

3)Paneller ,her panel yüzeyine asgari 60g/m2 çinko ayırarak 0.5mm kalınlığında sıcak galvanize çelikten yapılmalıdır.(Uyulması gerekli standartlar CNS12514, ASTM E119 olmalıdır.)

4)Panellerde boya kalınlığı 50 mikronluk PE(polyester) mat ultroviyole ışınlara dayanıklı olmalıdır.

5)Taşıyıcı sistem 24 mm flanş genişliğinde T kesitli taşıyıcı sistem kullanılacaktır. Konstrüksiyon, galvanize ve cilalanmış çelik profillerden oluşturulacaktır. Aralarında 1200 mm aralık olacak şekilde ana taşıyıcı profiller maksimum 1200 mm' de bir ve ek yerlerinden en fazla 150 mm uzaklıkta olacak şekilde bir döşemeye sağlam şekilde asılacaktır Ana taşıyıcı profillerin duvar kenarındaki askısı duvardan 600 mm' den daha uzak olmayacaktır. 1200 x 600 mm modüller oluşturmak için 1200 mm tali taşıyıcı profiller iki ana taşıyıcı arasında 600 mm aralıklarla monte edilecektir.Kenarda kesilen tali taşıyıcı 600 mm' den uzun ise ayrıca asılacaktır. 600 x 600 mm modül iki 1200 mm tali taşıyıcı ortasından 600 mm tali taşıyıcı profil monte edilerek oluşturulacaktır.

6)Kenar profilleri maksimum 400 mm aralıkla duvara monte edilecektir. Askı teli kullanımından önce gerilecek, galvanize edilecek ve çapı 4 mm' den az olmayacaktır. Taşıyıcı askısı doğrultulmuş telden kesilerek kullanılacaktır. Taşıyıcı askı teli ile asılırken telin çevresinde en az üç kez kıvrılarak sağlam bir bağlantı elde edilecektir. Askıların dik olmasına dikkat edilecektir.

İZOLASYONLU BÖLME DUVAR YAPIMI TEKNİKŞARTNAMESİ

1)İzolasyonlu bölme duvar yapımında malzemelerin işçilik dahil taşınması,nakliyesi,çalışma aletlerin temini ve iş güvenliğinin sağlanması firmaya aittir.Uygulama bittikten sonra uygulama yerlerin temizliği yapılarak teslim edilecektir.

2)Alçıpanlar suya ve neme dayanıklı(yeşil alçıpan) alçıpanlar olacaktır.

2)Her yüzeye iki kat alçıpan uygulanacaktır.Plakalar üstüne saten alçı çekilecektir.

3)Uygulanacak profiller galvanizden 0,50mm kalınlığında 40 cm ara ile atılacaktır.

4)Profil genişliği en az 75mm olup duvar genişliği 130mm olacaktır.

5)Alçıpanlar arasına yalıtım amacıyla 120 dansiteli cam yünü konacaktır.


Serkan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Hastanesi
Teknik Birim Sorumlusu


Talet ÇETİKAN
Hastane Müdürü